单位工程投标报价汇总表

工程名称：新建太原市轨道交通2号线一期工程装修专业04标段

序号	标段	站名	不含增值税总价	含增值税总价
1	装修04标	晋阳街站	1570765.70	1712134.61
		南中环街站	1785424.99	1946113.24
	合计		3356190.69	3658247.85

不包含规费以及总价措施费

新建太原市轨道交通2号线一期工程装修专业04标段劳务分包招标工程量清单

序号	项目名称	规格型号	单位	分包标段4					费用组成	计量规则
				晋阳街站数量	南中环街站数量	数量合计	不含增值税单价	不含增值税合价		
	公共区									
	站厅层							1754770.31		
1	烤瓷铝板门套(梁面部分)	1、M12膨胀螺栓@400，L50镀锌角钢、镀锌槽钢； 2、蓝色搪瓷钢板；	m2	18.66	21.24	39.90	24.06	959.92	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
2	烤瓷铝板门套(墙面部分)	1、M12膨胀螺栓，6mm厚热镀锌钢板、80*60*3厚镀锌方管、不锈钢特制挂钩件； 2、蓝色搪瓷钢板； 3、配件配套材料及做法要求详见图纸；	m2	56.81	64.65	121.46	22.63	2748.59	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
3	地面石材伸缩缝	1、10宽地面伸缩缝；2mm“L”形不锈钢条；三元乙丙胶条； 2、配套材料及做法要求详见图纸；	m	463.36	527.27	990.64	13.68	13551.90	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
4	混凝土楼地面（垫层）	1、钢筋混凝土板面除灰后素水泥浆一道； 2、约100厚C15素混凝土垫层； 3、厚度及做法要求详见图纸；	m2	3162.23	3598.40	6760.64	6.43	43470.88	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
5	石材楼地面	1、刷素水泥浆一道； 2、30mm厚1：3干硬性水泥砂浆找平结合层； 3、25mm厚800*800国产白麻花岗岩石背刷界面处理剂；水泥浆檫缝；石材底面刷粘结剂；现场切割、开槽开孔后需补刷防护剂； 4、具体配套材料及做法要求详见图纸；	m2	3084.98	3510.49	6595.47	36.15	238426.13	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
6	人造石地面	400×800×20mm	m2			0.00		0.00	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
7	大理石地面		m2	0.00	0.00	0.00		0.00	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
8	石材楼地面（盲道-提示行进块材）	1、刷素水泥浆一道； 2、25mm厚1：3干硬性水泥砂浆找平结合层； 3、35mm厚400*400国产灰色花岗岩盲道（提示行进块材）水泥浆檫缝；石材底面刷粘结剂；现场切割、开槽开孔后需补刷防护剂； 4、具体配套材料及做法要求详见图纸；	m2	67.51	76.82	144.34	36.15	5217.75	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
9	石材楼地面（盲道-提示停步块材）	1、刷素水泥浆一道； 2、25mm厚1：3干硬性水泥砂浆找平结合层； 3、35厚300*300国产灰色花岗岩盲道（提示停步块材）水泥浆檫缝；石材底面刷粘结剂；现场切割、开槽开孔后需补刷防护剂； 4、具体配套材料及做法要求详见图纸；	m2	9.71	11.05	20.76	34.82	722.78	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量

新建太原市轨道交通2号线一期工程装修专业04标段劳务分包招标工程量清单

序号	项目名称	规格型号	单位	分包标段4					费用组成	计量规则
10	墙面踢脚线	1、20~40mm厚1:3水泥砂浆打底，8厚1：1水泥沙浆结合层； 2、150mm高30mm厚L型内导圆角深灰色国产花岗岩踢脚线，石材底面刷粘结剂，铺贴应与地面石材对缝；踢脚转角处打磨处理（厂家加工，成品安装）； 3、配套材料及做法要求详见图纸;	m	269.60	306.79	576.40	5.69	3279.69	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
11	方柱踢脚线	1、20~40mm厚1:3水泥砂浆打底，8厚1：1水泥沙浆结合层； 2、150mm高30mm厚L型内导圆角深灰色国产花岗岩踢脚线，石材底面刷粘结剂，铺贴应与地面石材对缝；踢脚转角处打磨处理（厂家加工，成品安装）； 3、配套材料及做法要求详见图纸;	m	66.12	75.24	141.36	5.69	804.34	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
12	石材楼梯面层（踏面）	1、20厚1：3干硬水泥砂浆找平层; 2、30mm厚国产深灰色花岗岩（防滑槽已由厂家加工完成）1：2.5水泥砂浆铺贴；石材底面刷粘结剂；水泥浆檫缝；表面开槽及倒角等（厂家加工，成品安装）； 3、配套材料及做法要求详见图纸;	m2	136.11	154.89	291.00	61.69	17951.60	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
13	石材楼梯面层（踏面）	1、20厚1：3干硬水泥砂浆找平层; 2、30mm厚国产白麻花岗岩（防滑槽已由厂家加工完成）1：2.5水泥砂浆铺贴；石材底面刷粘结剂；水泥浆檫缝；表面开槽及倒角等（厂家加工，成品安装）； 3、配套材料及做法要求详见图纸;	m2	68.06	77.45	145.51	61.69	8976.38	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
14	石材楼梯面层（踢面）	1、20厚1：3干硬水泥砂浆找平层; 2、25mm厚国产深灰色岗岩（防滑槽已由厂家加工完成）1：2.5水泥砂浆铺贴；石材底面刷粘结剂；水泥浆檫缝；表面开槽及倒角等（厂家加工，成品安装）； 3、配套材料及做法要求详见图纸;	m2	68.06	77.45	145.51	61.69	8976.38	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
15	集水槽	1、墙顶结构变形缝处集水槽：3mm不锈钢板，打密封胶; 2、L40角钢防火防锈处理，L50方钢防火防锈处理，金属膨胀螺栓固定; 3、背栓刚挂件防火防锈处理; 4、具体做法详见图纸;	m	43.50	49.50	93.00	13.68	1272.24	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
16	墙面装饰板	铝板安装、阳级氧化铝版安装、花岗岩墙面装饰板安装	m2	215.93	245.72	461.65	7.13	3291.58	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
17	冲洗栓暗门	1、搪瓷钢板门（含背衬、镀锌钢架、膨胀螺栓及五金配件）安装，加长铰链; 2、配套材料及做法要求详见图纸;	m2	0.94	1.07	2.01	29.79	59.84	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量

新建太原市轨道交通2号线一期工程装修专业04标段劳务分包招标工程量清单

序号	项目名称	规格型号	单位	分包标段4					费用组成	计量规则
18	离壁沟检修暗门	1、搪瓷钢板门（含背衬、镀锌钢架、膨胀螺栓及五金配件）安装、加长铰链、红色提示字（丝网印）； 2、配套材料及做法要求详见图纸;	m2	9.14	10.40	19.53	24.65	481.41	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
19	配电箱暗门	1、搪瓷钢板门（含背衬、镀锌钢架、膨胀螺栓及五金配件）安装、4厚静音合页、红色提示字（丝网印）； 2、配套材料及做法要求详见图纸;	m2	4.95	5.63	10.58	25.15	266.17	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
20	消防栓暗门	1、搪瓷钢板门（含背衬、镀锌钢架、膨胀螺栓及五金配件）安装、4厚静音合页、红色提示字（丝网印）； 2、配套材料及做法要求详见图纸;	m2	18.42	20.96	39.38	24.35	958.81	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
21	站厅站台扶梯洞口铝单板侧面装饰	1、L50*5镀锌角钢；3厚铝合金单板干挂; 2、配套材料及做法要求详见图纸	m2	131.04	149.11	280.15	22.43	6283.84	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
22	自动售票机房不锈钢板收口	1、1.5厚不锈钢包边50mm宽； 2、配套材料及做法要求详见图纸	m2	10.70	12.18	22.88	13.24	302.90	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
23	防火门不锈钢板门头饰面	1、M6膨胀螺栓；内衬板；2厚不锈钢饰面板; 2、配套材料及做法要求详见图纸	m2	1.31	1.49	2.79	22.25	62.08	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
24	吊顶天棚（铝合金天花实板）	1、长度（1200-2400）mm×宽度（200-1200）mm,2mm厚铝合金天花实板(含收口处理），其他规格详见《技术要求》及设计图纸; 2、镀锌钢金属龙骨中距<1200mm; 3、镀锌钢金属龙骨（吊点附吊挂）中距<1200mm; 4、Φ10螺栓吊杆、双向吊点（中距<900~1200mm一个）； 5、检修孔 6、当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙	m2	242.75	276.23	518.98	21.78	11303.32	除材料外全部费用	按投影面积面积计算
25	吊顶天棚（异形铝合金实板）	1、造型天花，3mm厚铝合金天花实板(含收口处理），包含非规格尺寸和非规则板，其他规格详见《技术要求》及设计图纸; 2、镀锌钢金属龙骨中距<1200mm; 3、镀锌钢金属龙骨（吊点附吊挂）中距<1200mm; 4、Φ10螺栓吊杆、双向吊点（中距<900~1200mm一个）； 5、检修孔 6、当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙	m2	1566.30	1782.35	3348.65	25.99	87031.44	除材料外全部费用	按投影面积面积计算

新建太原市轨道交通2号线一期工程装修专业04标段劳务分包招标工程量清单

序号	项目名称	规格型号	单位	分包标段4					费用组成	计量规则
26	吊顶天棚(铝合金挂片)	1、铝合金挂片：30mm*100mm，厚度1.5mm； 2、镀锌钢金属龙骨中距<1200mm； 3、镀锌钢金属龙骨（吊点附吊挂）中距<1200mm； 4、Φ10螺栓吊杆(黑色）、双向吊点（中距<900~1200mm一个）； 5、当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙	m	13444.54	15298.96	28743.49	28.11	807979.54	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
27	吊顶天棚（弧形）	1、铝合金方通：100mm*100mm，厚度2.0mm； 2、镀锌钢金属龙骨中距<1200mm； 3、镀锌钢金属龙骨（吊点附吊挂）中距<1200mm； 4、Φ10螺栓吊杆(黑色）、双向吊点（中距<900~1200mm一个）； 5、当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙	m	2950.55	3357.53	6308.08	26.79	168993.42	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
28	吊顶天棚	1、绿色铝板，厚度2mm，具体详见《技术要求》及设计图纸； 2、配件配套材料及做法要求详见图纸	m2	46.74	53.18	99.92	17.35	1733.60	除材料外全部费用	按投影面积面积计算
29	灯带（槽）	1、3厚铝板灯槽，Φ10吊杆，30*30角钢龙骨；	m	911.16	1036.84	1948.00	1.13	2201.24	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
30	灯带（槽）	弧形灯槽 1、3厚铝板灯槽，Φ10吊杆，30*30角钢龙骨；	m	171.95	195.66	367.61	1.66	610.23	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
31	墙面喷刷涂料	1、深灰色水性无机涂料：喷涂料两道（防火型A级），第一道加5%环保型建筑胶，基层处理；	m2	328.08	373.33	701.41	11.81	8283.60	除材料外全部费用	按投影面积面积计算
32	天棚喷刷涂料	1、深灰色水性无机涂料：喷涂料两道（防火型A级），第一道加5%环保型建筑胶，基层处理；	m2	3551.15	4040.96	7592.11	14.75	111983.63	除材料外全部费用	按投影面积面积计算

新建太原市轨道交通2号线一期工程装修专业04标段劳务分包招标工程量清单

序号	项目名称	规格型号	单位	分包标段4					费用组成	计量规则
33	金属扶手、栏杆、栏板	1、（公共区栏杆）1200高； 2、2.0厚50*100mm扁管不锈钢扶手，玻璃嵌入扶手10mm；2.0厚50*70mm不锈钢立柱，表面拉丝处理(立杆与地面结构层固定)；6+0.76+6夹胶钢化玻璃栏板玻璃嵌入立杆10mm，打玻璃胶； 3、不锈钢法兰盖、M12膨胀螺栓等；含玻璃密封胶密封；（所有配件工厂定制，现场安装），含紧急疏散门； 4、配套材料及做法要求详见图纸;	m	47.16	53.67	100.83	124.77	12580.63	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
34	金属扶手、栏杆、栏板	1、（限位栏杆）1100高； 2、2.0厚50*100mm扁管不锈钢扶手，玻璃嵌入扶手10mm；2.0厚50*70mm不锈钢立柱，表面拉丝处理(立杆与地面结构层固定)；6+0.76+6夹胶钢化玻璃栏板玻璃嵌入立杆10mm，打玻璃胶；不锈钢法兰盖、M12膨胀螺栓等； 3、含玻璃密封胶密封；（所有配件工厂定制，现场安装），含紧急疏散门； 4、配套材料及做法要求详见图纸;	m	2.09	2.38	4.46	124.16	554.25	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
35	金属扶手、栏杆、栏板	1、（楼梯段栏杆）1100高； 2、2.0厚50*100mm扁管不锈钢扶手(含盲文扶手)，玻璃嵌入扶手10mm；2.0厚50*70mm不锈钢立柱，表面拉丝处理(立杆与地面结构层固定)；6+0.76+6夹胶钢化玻璃栏板玻璃嵌入立杆10mm，打玻璃胶； 3、不锈钢法兰盖、M12膨胀螺栓等；含玻璃密封胶密封；（所有配件工厂定制，现场安装），含紧急疏散门；	m	126.98	144.49	271.47	124.16	33705.34	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
36	金属扶手、栏杆、栏板	1、防撞栏杆300高；2.0厚Φ63不锈钢管；2.0厚Φ50不锈钢立柱；	m	10.11	11.50	21.61	87.58	1892.88	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
37	挡烟垂壁	1、吊顶上部（延续至结构板或梁底）采用10mm纤维水泥板，下部（含吊顶下防火玻璃高500mm）对敲螺丝固定采用10mm钢化夹胶玻璃组合而成，2mm不锈钢卡槽，（玻璃胶固定）包边； 2、40*20*3镀锌方管，φ12膨胀螺栓固定结构层面，L50x50x4角钢支架@1000；包括对穿螺栓、防火油膏、防火胶等； 3、玻璃耐火极限1.2h；铁件热镀锌处理；含其他配套镀锌角钢等型材制作安装;	m	84.91	96.62	181.54	65.45	11881.53	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量

新建太原市轨道交通2号线一期工程装修专业04标段劳务分包招标工程量清单

序号	项目名称	规格型号	单位	分包标段4					费用组成	计量规则
38	离壁沟	1、2mm聚氨酯防水涂层； 2、20厚1:2防水水泥砂浆表面压光； 3、C30细石混凝土翻边，植φ6mm钢筋，间距500mm植入一根；排水沟底纵向作坡流向地漏，坡度≥0.5%； 4、具体做法详见图纸；	m	435.25	495.29	930.54	53.55	49830.38	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
39	离壁沟旁排水沟	1、离壁沟排水沟：2mm厚聚氨酯涂料； 2、20厚1:2水泥砂浆表面压光兼护角，沿沟壁上翻； 3、配套材料及做法要求详见图纸；	m	435.25	495.29	930.54	92.57	86140.03	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
40	站台层					0.00		622277.03		
41	地面石材伸缩缝	1、10宽地面伸缩缝；2mm“L”形不锈钢条；三元乙丙胶条；水泥砂浆； 2、配套材料及做法要求详见图纸；	m	109.27	124.34	233.62	13.68	3195.87	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
42	混凝土楼地面（垫层）	1、钢筋混凝土板面除灰后素水泥浆一道； 2、约50厚C15素混凝土垫层； 3、厚度及做法要求详见图纸；	m2	1361.78	1549.61	2911.38	26.7	77733.94	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
43	石材楼地面	1、刷素水泥浆一道； 2、30mm厚1：3干硬性水泥砂浆找平结合层； 3、25mm厚800*800国产白麻花岗岩石背刷界面处理剂；水泥浆檫缝；石材底面刷粘结剂；现场切割、开槽开孔后需补刷防护剂； 4、具体配套材料及做法要求详见图纸；	m2	1299.84	1479.13	2778.97	36.15	100459.77	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
44	石材楼地面（屏蔽门、端门绝缘区）	1、15mm细石混凝土找平层； 2、绝缘底漆；15mm厚复合绝缘层，L型绝缘支架80*15，厚3mm； 3、密封胶填充；25mm厚深灰色花岗岩；含石材底面刷粘结剂、绝缘缝打满绝缘胶(绝缘电阻率≥5×10 Ω.cm）、不燃的聚碳酸酯支撑件； 4、具体配套材料及做法要求详见图纸；	m2	179.85	204.65	384.50	45.7	17571.61	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
45	石材楼地面（盲道-提示行进块材）	1、刷素水泥浆一道； 2、25mm厚1：3干硬性水泥砂浆找平结合层； 3、35厚300*800国产灰色花岗岩盲道（提示行进块材）水泥浆檫缝；石材底面刷粘结剂；现场切割、开槽开孔后需补刷防护剂； 4、具体配套材料及做法要求详见图纸；	m2	37.35	42.50	79.85	34.77	2776.38	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量

新建太原市轨道交通2号线一期工程装修专业04标段劳务分包招标工程量清单

序号	项目名称	规格型号	单位	分包标段4					费用组成	计量规则
46	石材楼地面（盲道-提示停步块材）	1、刷素水泥浆一道； 2、25mm厚1：3干硬性水泥砂浆找平结合层； 3、35厚300*300国产灰色花岗岩盲道（提示停步块材）水泥浆檫缝；石材底面刷粘结剂；现场切割、开槽开孔后需补刷防护剂； 4、具体配套材料及做法要求详见图纸；	m2	24.59	27.98	52.56	36.15	1900.17	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
47	墙面踢脚线	1、20~40mm厚1:3水泥砂浆打底，8厚1：1水泥沙浆结合层，150mm高30mm厚L型内导圆角深灰色国产花岗岩踢脚线，石材底面刷粘结剂，铺贴应与地面石材对缝； 2、踢脚转角处打磨处理（厂家加工，成品安装）；	m	161.70	184.00	345.70	5.69	1967.03	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
48	方柱踢脚线	1、20~40mm厚1:3水泥砂浆打底，8厚1：1水泥沙浆结合层，150mm高30mm厚L型内导圆角深灰色国产花岗岩踢脚线，石材底面刷粘结剂，铺贴应与地面石材对缝； 2、踢脚转角处打磨处理（厂家加工，成品安装）；	m	66.12	75.24	141.36	5.69	804.34	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
49	墙面装饰板	铝板安装、阳级氧化铝版安装、花岗岩墙面装饰板安装	m2	339.87	386.75	726.63	7.13	5180.85	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
50	墙面装饰板（楼梯三角房）	铝板安装、阳级氧化铝版安装、花岗岩墙面装饰板安装	m2	77.67	88.39	166.06	7.13	1184.01	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
51	防火板封堵	1、防火板封堵:8#槽钢轻钢龙骨支架； 2、8厚防火板饰面； 3、配套材料及做法要求详见图纸；	m2	45.05	51.26	96.31	26.77	2578.24	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
52	冲洗栓暗门	1、搪瓷钢板门（含背衬、镀锌钢架、膨胀螺栓及五金配件）安装，加长铰链； 2、配套材料及做法要求详见图纸；	m2	0.91	1.04	1.95	29.96	58.51	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
53	消防栓暗门	1、搪瓷钢板门（含背衬、镀锌钢架、膨胀螺栓及五金配件）安装、4厚静音合页、红色提示字（丝网印）； 2、配套材料及做法要求详见图纸；	m2	14.32	16.30	30.62	25.94	794.17	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
54	防火门不锈钢板门头饰面	1、M6膨胀螺栓；内衬板；2厚不锈钢饰面板； 2、配套材料及做法要求详见图纸；	m2	1.09	1.24	2.33	22.25	51.73	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
55	柱（梁）面装饰	干挂铝板	m2	274.52	312.38	586.90	13	7629.76	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
56	柱面装饰 （柱帽）	干挂铝板	m2	35.91	40.87	76.78	13	998.15	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量

新建太原市轨道交通2号线一期工程装修专业04标段劳务分包招标工程量清单

序号	项目名称	规格型号	单位	分包标段4					费用组成	计量规则
57	吊顶天棚（异形铝合金实板）	1、造型天花，3mm厚铝合金天花实板(含收口处理），包含非规格尺寸和非规则板，其他规格详见《技术要求》及设计图纸； 2、镀锌钢金属龙骨中距<1200mm； 3、镀锌钢金属龙骨（吊点附吊挂）中距<1200mm； 4、Φ10螺栓吊杆、双向吊点（中距<900~1200mm一个）； 5、检修孔 6、当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙	m2	737.89	839.67	1577.56	25.99	41000.76	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
58	吊顶天棚(铝合金挂片)	1、铝合金挂片：30mm*100mm，厚度1.5mm； 2、镀锌钢金属龙骨中距<1200mm； 3、镀锌钢金属龙骨（吊点附吊挂）中距<1200mm； 4、Φ10螺栓吊杆(黑色）、双向吊点（中距<900~1200mm一个）； 5、当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙	m	3367.54	3832.03	7199.58	28.11	202380.09	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
59	吊顶天棚（弧形）	1、铝合金方通：100mm*100mm，厚度2.0mm； 2、镀锌钢金属龙骨中距<1200mm； 3、镀锌钢金属龙骨（吊点附吊挂）中距<1200mm； 4、Φ10螺栓吊杆(黑色）、双向吊点（中距<900~1200mm一个）； 5、当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙	m	1327.55	1510.66	2838.21	26.79	76035.68	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
60	灯带（槽）	1、3厚铝板灯槽，Φ10吊杆，30*30角钢龙骨；	m	398.39	453.34	851.73	1.13	962.46	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
61	灯带（槽）	弧形灯槽 1、3厚铝板灯槽，Φ10吊杆，30*30角钢龙骨；	m	99.60	113.34	212.93	1.66	353.47	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
62	天棚喷刷涂料	1、深灰色水性无机涂料：喷涂料两道（防火型A级），第一道加5%环保型建筑胶，基层处理；	m2	1891.33	2152.20	4043.53	11.81	47754.07	除材料外全部费用	按投影面积面积计算
63	墙面喷刷涂料	1、深灰色水性无机涂料：喷涂料两道（防火型A级），第一道加5%环保型建筑胶，基层处理；	m2	341.13	388.18	729.31	14.75	10757.26	除材料外全部费用	按投影面积面积计算

新建太原市轨道交通2号线一期工程装修专业04标段劳务分包招标工程量清单

序号	项目名称	规格型号	单位	分包标段4					费用组成	计量规则
64	金属扶手、栏杆、栏板	1、（限位栏杆）1100高； 2、2.0厚50*100mm扁管不锈钢扶手，玻璃嵌入扶手10mm；2.0厚50*70mm不锈钢立柱，表面拉丝处理(立杆与地面结构层固定)；6+0.76+6夹胶钢化玻璃栏板玻璃嵌入立杆10mm，打玻璃胶；不锈钢法兰盖、M12膨胀螺栓等； 3、含玻璃密封胶密封；（所有配件工厂定制，现场安装），含紧急疏散门； 4、配套材料及做法要求详见图纸;	m	4.87	5.54	10.42	124.16	1293.25	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
65	金属扶手、栏杆、栏板	1、防撞栏杆300高；2.0厚Φ63不锈钢管；2.0厚Φ50不锈钢立柱；	m	20.22	23.01	43.23	87.58	3785.77	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
66	挡烟垂壁	1、吊顶上部（延续至结构板或梁底）采用10mm纤维水泥板，下部（含吊顶下防火玻璃高500mm）对敲螺丝固定采用10mm钢化夹胶玻璃组合而成，2mm不锈钢卡槽，（玻璃胶固定）包边； 2、40*20*3镀锌方管，φ12膨胀螺栓固定结构层面，L50x50x4角钢支架@1000；包括对穿螺栓、防火油膏、防火胶等；玻璃耐火极限1.2h； 3、铁件热镀锌处理；含其他配套镀锌角钢等型材制作安装；	m	93.40	106.29	199.69	65.45	13069.68	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
67	公共卫生间					0.00		68770.66		
68	零星砌砖	1、卫生间混凝土实心砖零星砌筑;	m3	6.58	7.48	14.06	182.95	2572.57	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量，扣除圈梁、构造柱、过梁体积
69	不锈钢防火门	1、成品不锈钢防火门安装：FM甲1023； 2、包括不锈钢通风百叶、门框、不锈钢把手，配套的五金、合页、闭门器、门止及其他五金配件； 3、配套材料及做法要求详见图纸;	樘	3.00	4.00	7.00	149.46	1046.22	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
70	楼（地）面涂膜防水	1、单组份聚氨酯防水涂膜（两道）1.5mm厚；	m2	67.09	76.35	143.44	10.18	1460.25	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
71	块料楼地面	1、15mm厚1:3水泥砂浆找平层； 2、30mm1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 3、10mm厚600*600灰色亚光防滑地砖，白水泥浆檫缝，详见图纸；	m2	77.73	88.46	166.19	36.09	5997.83	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
72	石材零星项目(门槛石)	1、25mm厚深灰色花岗岩，水泥浆檫缝； 2、石材底面刷粘结剂；1:2.5水泥砂浆铺贴； 3、25mm厚1：3干硬性水泥砂浆找平层； 4、刷素水泥浆一道；现场切割、开槽开孔后需补刷防护剂；石材表面做防滑处理；	m2	0.87	0.99	1.86	53.82	100.11	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量

新建太原市轨道交通2号线一期工程装修专业04标段劳务分包招标工程量清单

序号	项目名称	规格型号	单位	分包标段4					费用组成	计量规则
73	楼（地）面涂膜防水	卫生间沉箱回填 1、单组份聚氨酯防水涂膜（两道）1.5mm厚 2、配套材料及做法要求详见图纸;	m2	31.09	35.38	66.48	10.18	676.73	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
74	水泥砂浆楼地面	卫生间沉箱回填 1、在进行回填前，应将沉箱清理干净，并将进水和出水管道固定好，以免碰动管道；1:3水泥砂浆找平层15mm厚 2、配套材料及做法要求详见图纸;	m2	77.73	88.46	166.19	11.6	1927.82	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
75	细石混凝土楼地面	卫生间沉箱回填 1、60mm厚C15细石混凝土配φ6@200双向网（抗压强度 3kg/cm ）； 2、配套材料及做法要求详见图纸;	m2	77.73	88.46	166.19	7.44	1236.46	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
76	细石混凝土楼地面	卫生间沉箱回填 1、采用1:8水泥陶粒; 2、配套材料及做法要求详见图纸;	m3	31.09	35.38	66.48	4.42	293.83	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
77	块料墙面	1、聚合物水泥砂浆修补墙面; 2、专用界面剂甩毛; 3、8~10mm厚1:1:6水泥、白灰膏、砂子中层混合灰刮平扫毛; 4、专用粘贴剂粘贴面砖; 5、10mm厚300*600浅米色瓷质墙砖，专用沟缝剂沟缝;	m2	456.12	519.04	975.16	46.13	44984.17	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
78	卫生间成品隔断	卫生间隔断: 1、8厚亚光面不锈钢合页; 2、20厚双面铝合金板; 3、亚光面拉手；M6膨胀螺栓；50*50*5厚不锈钢角码; 4、配套材料及做法要求详见图纸;	m2	69.25	78.80	148.06	14.11	2089.07	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
79	小便器成品隔断	卫生间隔断: 1、8厚亚光面不锈钢合页; 2、20厚双面铝合金板; 3、亚光面拉手；M6膨胀螺栓；50*50*5厚不锈钢角码; 4、配套材料及做法要求详见图纸;	套	4.00	5.00	9.00	10.16	91.44	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
80	吊顶天棚	1、φ10螺栓吊杆、双向吊点（中距<900~1200mm一个）镀锌钢金属龙骨（吊点附吊挂）中距<1200mm; 2、镀锌钢金属龙骨（吊点附吊挂）中距<1200mm；镀锌钢金属龙骨中距<1200mm;600*600铝合金平板面层|（含灯槽）；含维修门及必须五金; 3、当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙	m2	77.73	88.46	166.19	21.78	3619.64	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量

新建太原市轨道交通2号线一期工程装修专业04标段劳务分包招标工程量清单

序号	项目名称	规格型号	单位	分包标段4					费用组成	计量规则
81	婴儿护理台	1、(距地750mm)转轴；M12膨胀螺栓；不锈钢伸缩杆；海绵垫； 2、成品铝合金婴儿台；抗菌高密度乙烯材料，最大承重不小于20kg； 3、配件配套材料及做法要求详见图纸；	个	1.00	1.00	2.00	214.2	428.40	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
82	洗漱台 （双盆）	1、环氧树脂粘贴剂；防霉密封胶；30*30*3镀锌方通；三个侧面挂件固定、膨胀螺栓； 2、大花白大理石台面及200高挡水板； 3、配套材料及做法要求详见图纸；	m2	0.84	0.95	1.79	49.78	88.89	除材料外全部费用	按投影面积面积计算
83	洗漱台 （单盆）	1、环氧树脂粘贴剂；防霉密封胶；30*30*3镀锌方通；三个侧面挂件固定、膨胀螺栓； 2、大花白大理石台面及200高挡水板； 3、配套材料及做法要求详见图纸；	m2	0.63	0.71	1.34	49.78	66.67	除材料外全部费用	按投影面积面积计算
84	洗漱台 （无障碍单盆）	1、直径40不锈钢横向扶手； 2、430*500洗手盆； 3、配套材料及做法要求详见图纸；	m2	0.37	0.42	0.78	49.78	38.89	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
85	挂衣钩	1、不锈钢挂衣钩；	副	10.00	12.00	22.00	5.95	130.90	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
86	安全扶手（国标残疾人扶手）	1、残疾人洗手台安全扶手；不锈钢接驳件；M12膨胀螺栓 ；含预埋件； 2、配套材料及做法要求详见图纸；	套	1.00	1.00	2.00	65.45	130.90	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
87	安全扶手 （国标残疾人扶手）	1、残疾人小便器安全扶手；不锈钢接驳件；M12膨胀螺栓 ；含预埋件； 2、配套材料及做法要求详见图纸；	套	1.00	1.00	2.00	65.45	130.90	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
88	安全扶手 （国标残疾人扶手）	1、残疾人座便器安全扶手；不锈钢接驳件；M12膨胀螺栓 ；含预埋件； 2、配套材料及做法要求详见图纸；	套	1.00	1.00	2.00	65.45	130.90	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
89	镜面玻璃	1、50*50*5镀锌角钢，30*30*3镀锌方通，M8膨胀螺栓； 2、6mm防雾镜，铝框架，，内置LED灯； 3、含伸缩杆件、不锈钢合页、防碰胶垫等 4、配套材料及做法要求详见图纸；	m2	4.87	5.54	10.42	18.77	195.51	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
90	垃圾桶	1、卫生间成品垃圾桶； 2、配套材料及做法要求详见图纸；	个	10.00	12.00	22.00	9.52	209.44	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
91	手纸架	1、手纸架；	个	10.00	12.00	22.00	7.13	156.86	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
92	卫生间搁物板	1、250*400卫生间搁物板；	个	10.00	12.00	22.00	41.65	916.30	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
93	洗手液盒	1、洗手液盒；	个	3.00	3.00	6.00	8.33	49.98	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
	其他工程					0.00		0.00		

新建太原市轨道交通2号线一期工程装修专业04标段劳务分包招标工程量清单

序号	项目名称	规格型号	单位	分包标段4					费用组成	计量规则
94	防盗卷帘门（便民服务商业区）	1、防盗卷帘门，包括电动装置及控制系统及五金配件； 2、配套材料及做法要求详见图纸；	m2	20.71	23.56	44.27	45.25	2003.13	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
95	防火卷帘门（便民服务商业区）	1、防火卷帘门，包括底部铝板，电动装置及控制系统及五金配件； 2、配套材料及做法要求详见图纸；	m2	20.71	23.56	44.27	45.25	2003.13	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
96	墙面喷刷涂料（自动售票机房）	1、喷涂黑色防霉防潮水性无机涂料两度；	m2	111.10	126.42	237.52	11.81	2805.13	除材料外全部费用	按实际展开面积计算
97	天棚喷刷涂料（自动售票机房）	1、喷涂黑色防霉防潮水性无机涂料两度；	m2	20.45	23.27	43.71	14.75	644.72	除材料外全部费用	按实际展开面积计算
98	防火墙临时封堵	1、硅酸板临时封堵，表面刷白，不含广告布，8#槽钢主龙骨(含预埋件），详见图纸；	m2	22.27	25.34	47.62	26.77	1274.68	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
99	AFC检修井盖板	1、（400*400）4厚镀锌钢板垫板、3厚不锈钢角钢、5厚不锈钢板、4厚环氧树脂结构胶； 2、25mm厚灰色花岗岩，石材底面刷粘结剂；含不锈钢拉手； 3、配套材料及做法要求详见图纸；	个	17.00	20.00	37.00	53.55	1981.35	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
100	不锈钢自发光疏散标识	1、（平面）环氧树脂粘贴； 2、150*90不锈钢铸件带1.2mm蓄光自发光材料疏散导向标志； 3、含材料及制安； 4、配套材料及做法要求详见图纸；	块	423.00	481.00	904.00	29.75	26894.00	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
101	不锈钢自发光疏散标识	1、（立面）环氧树脂粘贴； 2、100*60不锈钢铸件带1.2mm蓄光自发光材料疏散导向标志； 3、含材料及制安； 4、配套材料及做法要求详见图纸；	块	449.00	511.00	960.00	29.75	28560.00	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
102	不锈钢自发光疏散标识	1、（上下车箭头）环氧树脂粘贴； 2、4mm厚228*209不锈钢板（304）； 3、含材料及制安； 4、配套材料及做法要求详见图纸；	块	162.00	184.00	346.00	29.75	10293.50	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
103	地漏	1、200*200；2.5mm厚304不锈钢地漏530-620MPa(甲控乙供)，橡胶防震垫层，L20*2镀锌角钢支架，4mm厚镀锌钢板与石材面层采用幕墙结构胶粘结； 2、配套材料及做法要求详见图纸；	个	2.00	2.00	4.00	14.78	59.12	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
	设备区									
104	耐磨陶瓷地砖	600*600mm	㎡	904.54	1029.31	1933.85	24.06	46528.50	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工
105	踢脚线（耐磨陶瓷地砖）		m	890.78	1013.65	1904.44	6.01	11445.67	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工

新建太原市轨道交通2号线一期工程装修专业04标段劳务分包招标工程量清单

序号	项目名称	规格型号	单位	分包标段4					费用组成	计量规则
106	防静电陶瓷架空地板	600*600mm	m²	450.30	512.41	962.70	26.42	25434.64	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工
107	预制水磨石	600*600mm	m²	1238.98	1409.87	2648.84	57.43	152123.08	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工
108	防滑陶瓷地砖	300*300mm	m²	38.18	43.45	81.63	24.48	1998.37	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工
109	水泥砂浆压光面层（带防水层）		m²	4809.75	5473.17	10282.92	8.56	88021.77	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工
110	天面：无机涂料		m²	2113.83	2405.39	4519.22	14.75	66658.49	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工
111	天面：铝合金冲孔天花		m²	644.96	733.93	1378.89	21.78	30032.24	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工
112	黑色乳胶漆（天花喷黑）		m²			0.00		0.00	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工
113	块料墙面	墙面三：湿贴瓷砖墙面 1、300*300*6通体砖； 2、陶瓷胶粘结； 3、20厚1：2水泥砂浆，抹平压光； 4、具体做法及要求见详图	m2	163.27	185.78	349.05	56.01	19550.32	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
114	甲级防火门	尺寸（1200*2100）	m2	369.98	421.01	790.99	31.65	25034.95	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
115	白色无机涂料（墙面）		m²	6604.44	7515.39	14119.83	11.81	166755.16	除材料外全部费用	按实际展开面积计算
116	清水混凝土挂板（防水型）	厚度12mm，详细做法见图纸	m²	460.83	524.39	985.22	12.27	12088.69	除材料外全部费用	按实际展开面积计算
117	过门石		m²	101.38	115.37	216.75	53.82	11665.44	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
118	楼梯梯步砖	600mm*280mm/600mm*161mm	m²	44.77	50.94	95.71	61.69	5904.19	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工图数量
119	离壁沟	具体做法见详图		210.67	239.72	450.39	53.55	24118.27	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工
120	地沟	1.排水沟高50mm具体做法及要求见详图	m	342.33	389.55	731.88	92.57	67750.15	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工
121	成品隔断	卫生间隔断 1、材质：高密度纤维板，纤瓷板；	m2	2.82	3.21	6.02	14.11	85.00	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工
122	洗漱台	卫生间洗漱台 1、20厚人造石台面；	m2	2.82	3.21	6.02	49.78	299.87	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工
123	镜面玻璃	卫生间银镜 1、5mm厚车边20mm镜，1250*1200mm；	m2	3.13	3.57	6.70	18.77	125.75	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工

新建太原市轨道交通2号线一期工程装修专业04标段劳务分包招标工程量清单

序号	项目名称	规格型号	单位	分包标段4					费用组成	计量规则
124	不锈钢栏杆		m	179.07	203.76	382.83	124.77	47765.66	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工
125	爬梯	2000mm*350mm	个	9.00	10.00	19.00	8.46	160.74	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工
126	不锈钢防撞条	L50mm*1800mm	m			0.00		0.00		
127	挡鼠板	宽600mm	m²			0.00		0.00		
128	孔洞封堵		项	1.00	2.00	3.00	8.99	26.97	除材料外全部费用	按工程量计算规则计算施工
	其他									
129	垃圾清理，安全文明施工等		项	1.00	1.00	2.00	4760	9520.00		
130	场布施工		项	1.00	1.00	2.00	2380	4760.00		
131	辅材		项	1.00	1.00	2.00	8000	16000.00		
	不含税合计	**A**	**元**							
	税款	**B=A*3%**	**元**							
	含税合计	**C=A+B**	**元**							

工作内容	备注
测量、放线、材料倒运、角码龙骨及面板安装调整、撕膜等。	
测量、放线、材料倒运、角码龙骨及面板安装调整、撕膜等。	
基层清理、不锈钢条粘贴、填缝磨边等。	
清理基层、混凝土拌制、浇筑、抹面、压光、养护等，材料运输模板制作、安装、	
测量、放线、基层清理、水泥浆、找平层、切割、开槽、开孔、材料倒运、饰面铺贴等。	
清理基层、调制石子浆、找平抹面、磨光、上光、打蜡等。	
清理基层、调制石子浆、找平抹面、磨光、上光、打蜡等。	
测量、放线、基层清理、水泥浆、找平层、切割、开槽、开孔、材料倒运、饰面铺贴等。	
测量、放线、基层清理、水泥浆、找平层、切割、开槽、开孔、材料倒运、饰面铺贴等。	

工作内容	备注
测量、放线、基层清理、水泥浆、找平层、切割、开槽、开孔、材料倒运、饰面铺贴等。	
测量、放线、基层清理、水泥浆、找平层、切割、开槽、开孔、材料倒运、饰面铺贴等。	
测量、放线、基层清理、水泥浆、找平层、切割、开槽、开孔、材料倒运、饰面铺贴等。	
测量、放线、基层清理、水泥浆、找平层、切割、开槽、开孔、材料倒运、饰面铺贴等。	
测量、放线、基层清理、水泥浆、找平层、切割、开槽、开孔、材料倒运、饰面铺贴等。	
打孔、安装、打胶材料倒运等。	
测量、放线、材料倒运、角码龙骨及面板安装调整、撕膜等。	
测量、放线、材料倒运、角码龙骨及面板安装调整、撕膜等。	

工作内容	备注
测量、放线、材料倒运、角码龙骨及面板安装调整、撕膜等。	
测量、放线、材料倒运、角码龙骨及面板安装调整、撕膜等。	
测量、放线、材料倒运、角码龙骨及面板安装调整、撕膜等。	
测量、放线、材料倒运、角码龙骨及面板安装调整、撕膜等。	
背衬、切割、安装、切割、材料倒运等	
背衬、切割、安装、切割、材料倒运等	
打孔、吊杆、主副龙骨安装、圆通检修门安装、当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨、材料倒运等。	
打孔、吊杆、主副龙骨安装、圆通检修门安装、当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.3m需做转换支架，包含风管处转换龙骨、材料倒运等。	

工作内容	备注
打孔、吊杆、主副龙骨安装、圆通检修门安装、当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.4m需做转换支架，包含风管处转换龙骨、材料倒运等。	
打孔、吊杆、主副龙骨安装、圆通检修门安装、当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.5m需做转换支架，包含风管处转换龙骨、材料倒运等。	
打孔、吊杆、主副龙骨安装、圆通检修门安装、当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.3m需做转换支架，包含风管处转换龙骨	
打孔、吊杆、主副龙骨安装、圆通检修门安装、当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.4m需做转换支架，包含风管处转换龙骨	
打孔、吊杆、主副龙骨安装、圆通检修门安装、当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.5m需做转换支架，包含风管处转换龙骨	
清理底层、配浆、刷涂料、材料运输等。	
清理底层、配浆、刷涂料、材料运输等。	

工作内容	备注
预埋、栏杆、盲文制作安装、玻璃安装、打胶、材料倒运等。	
预埋、栏杆、盲文制作安装、玻璃安装、打胶、材料倒运等。	
预埋、栏杆、盲文制作安装、玻璃安装、打胶、材料倒运等。	
预埋、栏杆、盲文制作安装、玻璃安装、打胶、材料倒运等。	
打孔、角铁配件等型材制作安装、方管制作安装、防火板、玻璃金属装饰条安装、打胶材料倒运等。	

工作内容	备注
砂石料及混凝土浇捣、材料运输、抹平、养护；模板制作、安装、拆除；钢筋制作、安装；清理基层、分格缝嵌缝、刷基层处理剂、刷防水涂膜等材料倒运等	
砂石料及混凝土浇捣、材料运输、抹平、养护；模板制作、安装、拆除；钢筋制作、安装；清理基层、分格缝嵌缝、刷基层处理剂、刷防水涂膜等材料倒运等	
基层清理、不锈钢条粘贴、填缝磨边等。	
清理基层、混凝土拌制、浇筑、抹面、压光、养护等，材料运输模板制作、安装、	
测量、放线、基层清理、水泥浆、找平层、切割、开槽、开孔、材料倒运、饰面铺贴等。	
测量、放线、基层清理、水泥浆、找平层、切割、开槽、开孔、材料倒运、饰面铺贴等。	
测量、放线、基层清理、水泥浆、找平层、切割、开槽、开孔、材料倒运、饰面铺贴等。	

工作内容	备注
测量、放线、基层清理、水泥浆、找平层、切割、开槽、开孔、材料倒运、饰面铺贴等。	
测量、放线、基层清理、水泥浆、找平层、切割、开槽、开孔、材料倒运、饰面铺贴等。	
测量、放线、基层清理、水泥浆、找平层、切割、开槽、开孔、材料倒运、饰面铺贴等。	
测量、放线、材料倒运、角码龙骨及面板安装调整、撕膜等。	
测量、放线、材料倒运、角码龙骨及面板安装调整、撕膜等。	
打孔、槽钢、角铁配件等型材制作安装；防火板饰面安装打胶、材料倒运。	
测量、放线、材料倒运、角码龙骨及面板安装调整、撕膜等。	
测量、放线、材料倒运、角码龙骨及面板安装调整、撕膜等。	
背衬、切割、安装、切割、材料倒运等	
测量、放线、材料倒运、角码龙骨及面板安装调整、撕膜等。	
测量、放线、材料倒运、角码龙骨及面板安装调整、撕膜等。	

工作内容	备注
打孔、吊杆、主副龙骨安装、圆通检修门安装、当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨、材料倒运等。	
打孔、吊杆、主副龙骨安装、圆通检修门安装、当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.3m需做转换支架，包含风管处转换龙骨、材料倒运等。	
打孔、吊杆、主副龙骨安装、圆通检修门安装、当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.4m需做转换支架，包含风管处转换龙骨、材料倒运等。	
打孔、吊杆、主副龙骨安装、圆通检修门安装、当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.5m需做转换支架，包含风管处转换龙骨	
打孔、吊杆、主副龙骨安装、圆通检修门安装、当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.6m需做转换支架，包含风管处转换龙骨	
清理底层、配浆、刷涂料、材料运输等。	
清理底层、配浆、刷涂料、材料运输等。	

工作内容	备注
预埋、栏杆、盲文制作安装、玻璃安装、打胶、材料倒运等。	
预埋、栏杆、盲文制作安装、玻璃安装、打胶、材料倒运等。	
打孔、角铁配件等型材制作安装、方管制作安装、防火板、玻璃金属装饰条安装、打胶材料倒运等。	
砌筑脚手搭拆；调运砂浆、运砖排砖、砌砖、后塞、原浆塞缝、安放木砖、制安铁件等全部操作	
包括不锈钢通风百叶、门框、不锈钢把手，配套的五金、合页、闭门器、门止及其他五金配件、材料	
基层处理、刷防水涂料、材料倒运等。	
测量、放线、基层清理、水泥浆、找平层、切割、开槽、开孔、材料倒运、饰面铺贴、白水泥擦缝等。	
测量、放线、基层清理、水泥浆、找平层、切割、开槽、开孔、材料倒运、饰面铺贴等。	

工作内容	备注
基层处理、刷防水涂料、材料倒运等。	
测量、放线、基层清理、素水泥浆一道、水泥砂浆打底抹光材料倒运。	
基层清理、混凝土浇捣、水泥砂浆抹面压光，材料倒运	
基层清理、混凝土浇捣、水泥砂浆抹面压光，材料倒运	
测量、放线、基层清理、水泥浆、找平层、切割、开槽、开孔、材料倒运、饰面铺贴、白水泥擦缝等。	
打孔、面板配件安装、材料倒运等	
打孔、面板配件安装、材料倒运等	
打孔、吊杆、龙骨制作安装，铝合金平板（吸音板）安装、收边条收边，材料倒运。	

工作内容	备注
打孔、角铁等型材、护理台安装打胶、材料倒运等	
打孔、镀锌角钢、配件制作安装、大理石台面及挡水板安装、打胶、材料倒运等。	
打孔、镀锌角钢、配件制作安装、大理石台面及挡水板安装、打胶、材料倒运等。	
打孔、预埋、材料运输、挂衣钩安装	
打孔、预埋、材料运输、挂衣钩安装	
打孔、栏杆安装、打磨、材料倒运等。	
打孔、栏杆安装、打磨、材料倒运等。	
打孔、栏杆安装、打磨、材料倒运等。	
基层处理、镜面粘贴、不锈钢粘贴、打胶材料倒运等	
垃圾桶安装、材料运输	
打孔、预埋、手纸架安装、材料运输	
打孔、预埋、搁物板安装、材料运输	
打孔、预埋、洗手液盒安装、材料运输	

工作内容	备注
材料倒运、卷帘盒安装、导轨安装、接线、调试等	
材料倒运、卷帘盒安装、导轨安装、接线、调试等	
清理底层、配浆、刷涂料等。	
清理底层、配浆、刷涂料等。	
打孔、槽钢角铁龙骨制作、安装，硅酸钙板制造安装刷白及广告部安装材料倒运等	
基层清理、角铁预埋、盖板安装、打胶，材料倒运等	
石材开槽、打磨、清理，标识安装、打胶材料倒运等	
石材开槽、打磨、清理，标识安装、打胶材料倒运等	
石材开槽、打磨、清理，标识安装、打胶材料倒运等	
地漏安装、橡胶防震垫、角钢支架安装、打胶、材料运输等	
打孔、栏杆安装、打磨、材料倒运等。	
打孔、栏杆安装、打磨、材料倒运等。	

工作内容	备注
打孔、栏杆安装、打磨、材料倒运等。	
基层处理、镜面粘贴、不锈钢粘贴、打胶	
垃圾桶安装、材料运输	
打孔、预埋、手纸架安装、材料运输	
打孔、预埋、搁物板安装、材料运输	
打孔、预埋、洗手液盒安装、材料运输	
材料倒运、卷帘盒安装、导轨安装、接线、调试等	
材料倒运、卷帘盒安装、导轨安装、接线、调试等	
清理底层、配浆、刷涂料等。	
清理底层、配浆、刷涂料等。	
打孔、槽钢角铁龙骨制作、安装，硅酸钙	
基层清理、角铁预埋、盖板安装、打胶，	
石材开槽、打磨、清理，标识安装、打胶	
石材开槽、打磨、清理，标识安装、打胶	
石材开槽、打磨、清理，标识安装、打胶	
地漏安装、橡胶防震垫、角钢支架安装、	
打孔、槽钢、角铁配件等型材制作安装；	

工作内容	备注
内衬板安装、材料倒运、安装、打胶	
公共区金属构件（金属栏杆，搪瓷钢板龙	
含砌筑中植筋、拉结筋、构件预埋、圈梁	
要求达到省安标工地及业主方的要求, 主要	
场布施工，包括但不限于（临水、临电安	
施工辅材，主材以外的材料	